質 疑 回 答 書

令和7年10月9日

業 者 各 位

徳 島 市 長

件名： 阿波おどり会館LED景観整備業務

上記案件の質疑について下記のとおり回答します。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	仕様書P1	仕様書5業務内容(2)アにおいて、「照明制御機器を納入する際には、対象となる全ての照明器具との互換性を確認し、受注者の責任のもと施工を行うこと。」とありますが、設計段階では互換性は確認されていないのでしょうか。	参考として記載する照明器具及び制御機器間の互換性については、すべて確認済みです。ただし、DMX等の同一規格であってもメーカー間で互換性に不具合が生じる場合がありますので、必ず照明メーカーに確認をお願いします。
2	EA-25~27 及び 設計書P10	ロープウェイ及び屋上サイン工事について、照明器具同様に参考メーカーをご教示をお願いします。そこが不明確である場合、入札参加者にとって見積徴収することが不可能であり原価が掴めず、金額の検討に影響が生じるためです。	参考メーカーはアーキテイメントです。
3	EA-25~27 及び 設計書P10	上記サイン工事がサイン製作メーカーの所掌である場合、仕様書9「下請を行う場合の市内企業優先選定」は除外されるとの認識でよろしいか。	市外企業と下請契約を締結する場合は市外企業を下請人として選定した理由を記載した文書の提出をお願いします。
4	EA-25~27 及び 設計書P10	サイン工事時の足場及び高所作業車また交通誘導員はどこに含まれ、どのような内容で見込まれておりますか。	サイン工事は当館5階室内及び屋上床上下での施工となるため、高所作業車及び交通誘導員は不要です。また足場も計上はしておりませんので施工上必要の判断であれば協議事項とします。
5	仕様書P5	アスベスト含有の可能性がありとのことですが、その除去のための費用は別途と考えてよろしいか？また除去期間中の休館及び立ち入り禁止措置等は想定済みでしょうか？	アスベスト除去費用は別途となります。アスベスト含有が確認された場合は、別途協議とします。
6	入札公告 13その他	本工事は、別途発注の「眉山ロープウェイ他LED景観整備業務」と関連する工事と見受けられます。施工場所も隣接しているという点から、双方の物件の技術者を1名で兼務することは可能でしょうか。	訂正公告のとおり、兼務可能です。
7	入札公告 13その他	兼務条件について現場代理人の兼務も可能でしょうか。	主任技術者又は監理技術者と現場代理人を兼ねることができます。 (監理技術者制度運用マニュアル二一三、公共工事標準請負契約約款第10条に準じます)
8	EA-19 EA-20 EA-34	運用中の作業になると想定しますが、作業は平日昼間に行えますか。あと、制限時間等があるエリアがあれば教えてください。	作業は平日昼間に行えますが、会議室等の予約状況やイベント開催等に応じて制限される場合があります。